Schürzenelement MW - diverse Ausführungen

Schürzenelement aus Mineralwolle

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Schürzenelement aus Mineralwolle.

Verwendungszweck / Eigenschaften

- Nicht brennbar
- Verarbeitungsfertige Gesamtlösung zum Einbau von Verschattungsanlagen
- Exaktes und rationelles Arbeiten durch Fertigung in flexiblen Maßen passend zur Einbausituation
- Saubere Optik durch sichere, zum Wärmedämm-Verbundsystem, passende Elemente
- Integrierte Befestigungslösung ohne aufwendige Konstruktionen aus Metall, Holz oder Leichtbauplatten
- Einfache Lösung für Ecksituationen und Reihungen bei Fensterbändern
- Wärmebrückenoptimierte Lösung

Eigenschaften

- Wärmedämmend
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Nicht brennbar
- Hoch diffusionsoffen
- Hohe Schalldämmung
- Wasserabweisend

Technische Daten

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ EN 1015-19:	ca. 1
Brandverhalten EN 13501-1:	A1 (nicht brennbar)
Trockenrohdichte:	ca. 115 kg/m³
Querzugsfestigkeit:	≤ 10 kPa
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ:	0,036 W/(m.K)

Lagerung

Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Verpackung / Gebindegrößen

1 lfm / EH

Plattenformat

Elementhöhe: 40 cm
Elementdicke: von 8 cm bis 30 cm
(bei Ausführungen mit Putzträgerplatte: Elementdicke inkl. Putzträgerplatte: 10 mm oder 20 mm Dicke)
Elementlänge: von 60 cm bis 200 cm



Sonderformate auf Anfrage.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vorbereitung:
Die Dimensionierung der Schürzenelemente ist so zu wählen, dass der Fensterrahmen ausreichend mit dem Element überdämmt wird und der seitliche Überstand (Auflager) mindestens 20 cm beträgt. Vor der Verlegung der Schürzenelemente ist der Fenster-/Türanschluss schlagregensicher (gem. ÖNORM B 6400) auszuführen. Die Dämmplatten sind bis auf Höhe Schürzenelement-Auflager zu verlegen.

Verkleben:
Auftragen der systemzugehörigen Klebemasse auf der Kastenrückseite in der Randwulst-Punkt-Methode (am Rand umlaufend ca. 8 cm breite Streifen, kastenmittig pro lfm. 4 handtellergroße Klebebatzen). Zur Sicherstellung der Anhaftung in diesem Bereich die Klebemasse als Haftbrücke zunächst dünn vorspachteln und schaft abziehen. Die Kleberauftragsmenge und die Steghöhe sind nach den Untergrundtoleranzen entsprechen so zu variieren, das mind. 60 % kraftschlüssiger Kleberkontakt zum Untergrund erreicht wird. Untergrundunebenheiten bis +/-1 cm können im Klebebett ausgeglichen werden. Wenn die Untergrundtoleranzen dies zulassen, kann die Verklebung auch vollflächig erfolgen. Dabei wird der Kleber auf der Kastenrückseite noch vorgespachtelt, am Untergrund aufgetragen und mit einer Zahnspachtel durchgekämmt. Die Zahngröße richtet sich nach den auszugleichenden Untergrundunebenheiten, so dass mind. 80 % kraftschlüssiger Kleberkontakt erreicht wird.
Hinweis: Werden zur Erreichung der Schlagregensicherheit im Anschlussbereich Schürzenelement/Rahmenkonstruktion Fugendichtbänder verwendet, so muss beim Kleberauftrag auf die Schürzenelemente dieser Bereich frei bleiben.

Verlegung:
Um eine „Hautbildung" zu vermeiden, müssen die Schürzenelemente unmittelbar nach Kleberauftrag versetzt werden. Die Schürzenelemente gut andrücken, dabei auf horizontale, flucht- und lotrechte Ausrichtung sowie auf identischen Laibungsabstand der Elemente achten. Stöße zwischen mehrteiligen Schürzenelementen sind mit DisboSEAL 292 Montagekleber (umlaufender Klebewulst) zu verkleben.
Hinweis: Vor dem Anarbeiten der Flächendämmung sind die Elektroleitungsdurchführungen für die Antriebsmotoren der Verschattungsanlagen in den Schürzenelementen anzubringen und nach Durchführung entsprechend abzudichten. Optional können Schürzenelemente mit Elektrodosen ausgestattet werden. Wird das Schürzenelement nicht im Zuge der Fassadendämmung verbaut, ist es gegen ein Abrutschen zu sichern.
Hierzu mit 2 Stk. Capatect Schraubdübel/Element oberflächenbündig durch den Kopfteil des Kastens mit dem Untergrund befestigen. Vor Aushärtung des Klebers dürfen die Dübel nicht vollständig angezogen werden.

Verdübelung:
Eine zusätzliche Verdübelung mit Capatect Schraubdübel inkl. Dübelteller Rondelle VT 2G (mind. 4 Dübel pro/lfm.) ist immer durchzuführen. Die Montage der Dübel erfolgt durch das ausgetrocknete Kleberbett. Die Dübellänge ist so zu wählen, dass die vorgeschriebene Verankerungstiefe der verwendeten Dübel im massiven Wandbildner (ohne Berücksichtigung eventueller Altputzschichten oder sonstiger nicht tragender Zwischenschichten) gegeben ist. Mit der Bohrmaschine sind die Dübellöcher (8 mm Durchmesser) durch den Kopfteil des Kastens, rechtwinkelig in das tragende Bauteil einzubringen. Bohrlöcher vom Bohrmehl befreien und die Dübel inkl. Dübelteller Rondelle VT 2G in das Bohrloch soweit eindrücken bis der Dübelteller Rondelle VT 2G am Schürzenelement anliegt. Dübelschraube mit marktüblichem Schraubgerät eindrehen, so dass der Dübelteller Rondelle VT 2G oberflächenbündig festsitzt. Die feste Verankerung der Dübel im Untergrund ist zu kontrollieren.
Hinweis: Nach der Dübelmontage werden die Dübel mit Minderalfaser-Rondellen verschlossen. Bei Schürzenelementen mit 10 mm Putzträgerplattenausführung kann der Dübelteller durch Vorfräsen mit dem Capatect WDVS Putzfräser flächenbündig versenkt gesetzt werden.

Armierung:
Eventuell vorhandene Untergrundtoleranzen durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht egalisieren. Die Gewebefahnen vom Capatect Kantenschutz mit Gewebe sowie der verwendeten Capatect Gewebeanschlussleisten werden in die zum Einsatz kommende frisch aufgetragene Armierungsmasse eingebettet. An Ecken von Fenster- und Türöffnungen sind vor der Flächenarmierung Capatect Diagonalarmierungen bzw. Capatect Sturzeckwinkel, exakt auf den Eckpunkt der Öffnung gesetzt, anzubringen.
Hinweis: Der armierte Unterputz im vertikalen Laibungsbereich muss fortlaufend über die innere Seitenwandung des Schürzenelements aufgebracht werden. Bei der nachfolgenden Flächenarmierung wird die systemzughörige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes aufgetragen und das Capatect Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung eingedrückt und nass-in-nass mit Armierungsmasse überspachtelt, so dass die geforderte Mindestschichtdicke erreicht wird.

Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter + 5 °C sinken.
Besondere Hinweise	Windlasten, die auf die Verschattung selbst wirken, dürfen nicht in das Sturzelement eingeleitet werden. Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.
Untergrundvorbereitung	Vorbereitend ist ein tragfähiger Untergrund (lt. ÖNORM B 6400) herzustellen. Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, staubfrei und klebegeeignet sein.
Bildbeispiel	**Capatect Schürzenelement MW:**



mit 3-seitiger Aufdoppelung - ohne Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW plus:



mit 3-seitiger Aufdoppelung - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW plus PH:

mit Aufdoppelung auf vier Seiten - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW PT:



mit 3-seitiger Aufdoppelung, frontseitiger Putzträgerplatte - ohne Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW plus PT:



mit 3-seitiger Aufdoppelung, frontseitiger Putzträgerplatte - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW plus PH PT:



mit Aufdoppelung auf vier Seiten, frontseitiger Putzträgerplatte - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MWA:

mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne) - ohne Montageschiene

Capatect Schürzenelement MWA plus:

mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne) - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MWA plus PH:



mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne/hinten), seitlich offen - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MWA PT:

mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne), frontseitiger Putzträgerplatte - ohne Montageschiene

Capatect Schürzenelement MW plus PT:



mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne), frontseitiger Putzträgerplatte - mit Montageschiene

Capatect Schürzenelement MWA plus PH PT:



mit Aufdoppelung auf der Längsseite (vorne/hinten), frontseitiger Putzträgerplatte, seitlich offen - mit Montageschiene

MW:	aus Mineralwolle mit seitlicher Aufdoppelung
MWA:	aus Mineralwolle ohne seitlicher Aufdoppelung
plus:	Montageschiene zur Befestigung von z.B. Jalousien
PH:	mit rückseitiger Dämmstoff-Aufdoppelung (EPS, MW) zur Vermeidung von Wärmebrücken
PT:	frontseitige Putzträgerplatte 10 mm

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.